

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสาย นางกี ธน.ทอง ถึงสาย นางเฉลียว ไชยตันเทือก บ้านวังยางหมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

แบบแปลน แบบแปลนมาตรฐาน อบต.ท่าลาดกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,400.00	14.38	34,512.00	1.3984	48,261.58	48,261.58
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	2,400.00	227.47	545,928.00	1.3984	763,425.71	763,425.71
	1.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	135.00	279.43	37,723.05	1.3984	52,751.91	52,751.91
2	ป้ายโครงการถาวร	L.S.	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					621,163.05		TOTAL	847,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 847,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	847,000.00
--------------------------	------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 352.92 บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย
(นายวัชร จันทร์สองดวง)

ตรวจ
(นายวัชร จันทร์สองดวง)

เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ท. อนันท์ นิตะโคตร)

อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ท. อนันท์ นิตะโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัด รักษาราชการแทน -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่ -

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสาย นางกี จน.ทอง ถึงสาย นางเฉลี่ยว ไชยตันเทือก บ้านวังยางหมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

อยู่ในท้องที่จังหวัด

ชุด 2

นครพนม เขตฝนตก

ราคาร้านน้ำมันโซล่า

29.50 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

ดอกระบายเงินกู้

5.00

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	22906.67	693	921.69	35	0	0	23,863.36	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนัย.กรุ่งเทพฯ
2	ยาง CRS- 2	บ./ตัน	23150.00	693	921.69	35	0	0	24,106.69	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนัย.กรุ่งเทพฯ
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	200.00	305	567.3	0	0	0	767.30	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู